

**Спецификация контейнер 40фт НС АТК-350**

<i>Количество майнеров Antminer S17Pro / S19Pro</i>	<i>350</i>
<b>Эксплуатационные характеристики</b>	
<i>Температура окружающей среды</i>	<i>от -30 до +35</i>
<i>Ровная площадка для установки контейнера м кв.</i>	<i>100-135</i>
<i>Электроснабжение 3 фазы 380 В (ввод)</i>	<i>4x250 кВт</i>
<i>Кабель питания, медь, мм кв.* от</i>	<i>4x4x240</i>
<i>Кабель питания, алюминий, мм кв.* от</i>	<i>4x4x300</i>
<i>Провод заземления, медь, мм. кв.*</i>	<i>1*180</i>
<i>* Кабель для подключения контейнера к энергосети в комплект не входит. Требуемое сечение определяет ответственный энергетик со стороны покупателя.</i>	
<i>Интернет канал (оптика), min 1 мбит/с</i>	<i>2</i>
<b>40 - футовый высокий контейнер (High Cube)</b>	<b>1</b>
<i>Длина, мм</i>	<i>12 192</i>
<i>Ширина, мм</i>	<i>2 438</i>
<i>Высота, мм</i>	<i>2 896</i>
<b>Стеллажи для установки майнеров, сварной, шт.</b>	<b>10</b>
<i>Длина, мм</i>	<i>1 150</i>
<i>Ширина, мм</i>	<i>300</i>
<i>Высота, мм</i>	<i>2 500</i>
<i>Полки, шт.</i>	<i>7</i>
<i>Автоматические выключатели 1п С 20А, шт **</i>	<i>420</i>
<i>Кабели питания майнеров С13, 3x1 мм кв., шт.</i>	<i>840</i>
<i>** Максимальный ток майнера</i>	<i>16,5А</i>
<b>Щит энергоснабжения</b>	
<i>Коммутируемый ток ввод №1 (КЭАЗ ВА57-39)</i>	<i>630 А</i>

<i>Коммутируемый ток ввод №2, №3, №4 (IEK BA44-37)</i>	<i>400 А</i>
<i>Напряжение питания</i>	<i>380 В 3Ф</i>
<b><i>Вентиляция</i></b>	
<i>Вентилятор осевой 0,75 кВт</i>	<i>18</i>
<i>Воздушный фильтр</i>	<i>1</i>
<b><i>Телекоммуникация</i></b>	
<i>Роутер Mikrotik</i>	<i>1</i>
<i>Коммутатор TP-Link TL-SF1024D 24 порта</i>	<i>20</i>
<i>Патч корд кат 5е, шт.</i>	<i>350</i>









